RZUT MASZYNOWNI SKALA 1:100



LEGENDA

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH gr. 12cm
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- REI60 - WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- R.S. - RURY SPUSTOWE
- GK - ISTN. ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
- H - PROJ. HYDRANT WEWNĘTRZNY ∅25

UWAGA:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
  - STYRODUR gr. 12cm: PONIŻEJ POZIOMU TERENU
  - STYROPIAN GRAFITOWY gr. 12 cm: OD POZIOMU TERENU DO WYSOKOŚCI 25m NAD TERENEM
  - WEŁNA MINERALNA gr. 12cm: WYS.> 25m NAD TERENEM

  LUB wg INFORMACJI NA RYSUNKACH.
- BALUSTRADY WYSKOŚCI 110cm. NA BIEGACH SCHODÓW PORĘCZE STALOWE ∅50mm. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PORĘCZĄ A ŚCIANĄ min. 120cm
- ISTN. KLATKĘ SCHODOWĄ KL1 NALEŻY WYDZIELIĆ ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ DRZWIAMI PPOŻ. PRZEPUSTY INSTALACYJNE wg PROJ. BRANŻOWYCH
- RURY SPUSTOWE DO WYMIANY NA NOWE Z BLACHY TYTAN CYNK wg OZNACZEŃ NA RYSUNKACH
- SZKLANE DASZKI NAD WEJŚCIAMI POWINNY SPEŁNIAĆ WYMOGI par.292 USTAWY: WARUNKI TECHNICZNE
- KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ wg PROJ. KONSTRUKCJI
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM NIE POGORSZENIA ZAPROJEKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
- NA RYSUNKU ZAZNACZONO OBSZARY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY. POZA TYM OBSZAREM W BUDYNKU SĄ DO WYKONANIA RÓWNIEŻ PRACE: TERMOMODERNIZACYJNE REMONTOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ INSTALACYJNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt
Bohdan Dorocki
Wilkanowo ul Szkolna 2, tel. 693294235 derbod@poczta.onet.pl

TEMAT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I ROZDOBUDOWY BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO w ZIELONEJ GÓRZE
LOKALIZACJA	Sąd Rejonowy, Pl. Słowiański 2, Zielona Góra dz. nr 299,137/7,152/1, 137/11
INWESTOR	Sąd Rejonowy Pl. Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra
BRANŻA	ARCHITEKTURA
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU	RZUT MASZYNOWNI
DATA	03/2014
SKALA	1:100
NR RYS.	9/A

	Imię, Nazwisko	Nr Uprawnień	Data / Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOIA/3/2003/GW	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOIA/2/2003/GW	