

RZUT KONDYGNACJI -2 SKALA 1:100

LEGENDA

PROJ. ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW  
SILIKATOWYCH gr. 12cm

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

PROJ. ŚCIANY ŻELBETOWE

REI60

- WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

R.S.

- RURY SPUSTOWE

GK

- ISTN. ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

H

PROJ. HYDRANT WEWNĘTRZNY Ø25

UWAGA:

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

- STYROPUR gr. 12cm: PONIŻEJ POZIOMU TERENU
- STYROPIAN GRAFITOWY gr. 12 cm: OD POZIOMU TERENU DO WYSOKOŚCI 25m NAD TERENEM
- WELNA MINERALNA gr. 12cm: WYS.> 25m NAD TERENEM LUB wg INFORMACJI NA RYSUNKACH.

BALUSTADY WYSOKOŚCI 110cm. NA BIEGACH SCHODÓW PORĘCZE STALOWE Ø50mm. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PORĘCZĄ A ŚCIANĄ min. 120cm

ISTN. KLATKE SCHODOWĄ KL1 NALEŻY WYDZIELIĆ ŚCIANAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ DRZWIAMI PPOŻ. PRZEPUSTY INSTALACYJNE wg PROJ. BRANŻOWYCH

RURY SPUSTOWE DO WYMIANY NA NOWE Z BLACHY TYTAN CYNK wg OZNACZEŃ NA RYSUNKACH

SZKLANE DASZKI NAD WEJŚCIAMI POWINNY SPEŁNIAĆ WYMOGI par.292 USTAWY: WARUNKI TECHNICZNE

KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ wg PROJ. KONSTRUKCJI

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM NIE POGORSZENIA ZAPROJEKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

NA RYSUNKU ZAŻNACZONO OBSZARY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY. POZA TYM OBSZAREM W BUDYNKU SĄ DO WYKONANIA RÓWNIŻ PRACE: TERMOMODERNIZACYJNE REMONTOWE, MODERNIZACYJNE ORAZ INSTALACYJNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt

Bohdan Dorocki

Wilkanowo ul. Szkolna 2, tel. 693294235 [derboc@poczta.onet.pl](mailto:derboc@poczta.onet.pl)

TEMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

LOKALIZACJA

Sąd Rejonowy, Pl. Słowiański 2, Zielona Góra dz. nr 299, 137/7, 152/1, 137/11

INWESTOR

Sąd Rejonowy  
Pl. Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

RZUT KONDYGNACJI -2

DATA

03/2014

SKALA

1:100

NR RYS.

1/A

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. arch. Bohdan Dorocki

LOIA/2/203GW


SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch. Maciej Chodorowski

LOIA/2/203GW

Nr Uprawnień

Data / Podpis



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:			
Nr	POMIESZCZENIE	POSADZKA	PON. [m²]
02.1	Pomieszczenie gospodarcze	beton	8,71
02.2	Kuchnia	beton	25,87
02.3	Pomieszczenie archiwum	beton	32,09
02.4	Pomieszczenie archiwum	beton	4,43
02.5	Pomieszczenie archiwum	beton	1,37
02.6	Pomieszczenie archiwum	beton	16,0
02.7	Pomieszczenie archiwum	beton	9,95
02.8	Pomieszczenie archiwum	beton	24,27
02.9	Pomieszczenie archiwum	beton	13,45
02.10	Pomieszczenie archiwum	beton	23,18
02.11	Pomieszczenie archiwum	beton	19,73
02.12	Pomieszczenie archiwum	beton	12,50
02.13	Pomieszczenie gospodarcze	beton	8,09
02.13a	Pomieszczenie gospodarcze	beton	5,52

02.14	Łazienka	ceramika	3,80
02.15	Pomieszczenie archiwum	beton	25,87
02.16	Pomieszczenie archiwum	beton	32,09
02.17	Pomieszczenie archiwum	beton	4,43
02.18	Pomieszczenie gospodarcze	beton	1,37
KL.1	Klatka schodowa	beton / kamień	16,0
KL.2	Klatka schodowa	beton	9,95
KL.3	Klatka schodowa	beton	24,27
K1	Korytarz	beton	17,08
K2	Korytarz	beton	8,72
K3	Korytarz	beton	10,58
K4	Korytarz	beton	10,58
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO			512,02