

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA KORYTARZY + REMONT POM. BIUROWYCH  
ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA PL. SŁOWIAŃSKI 2  
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE  
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA  
BRANŻA : BUDOWLANA , ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 2016-05-31

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw, 2016

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016-05-31

Data zatwierdzenia

ZABUD. KORYT.+REMONT POM. BIUROWYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp.   | Nazwa                           | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1     | ZABUD. KORYT.NA BIURO-II PIĘTRO |           |           |        |    |   |       |
| 1.1   | ROBOTY MUROWO-TYNKOWE           |           |           |        |    |   |       |
| 1.2   | ROBOTY MALARSKIE                |           |           |        |    |   |       |
| 1.3   | ROBOTY ELEKTRYCZNE              |           |           |        |    |   |       |
| 2     | ARCHIWUM NA I PIĘTRZE           |           |           |        |    |   |       |
| 2.1   | ROBOTY MUROWO-TYNKOWE           |           |           |        |    |   |       |
| 2.2   | ROBOTY MALARSKIE                |           |           |        |    |   |       |
| 2.3   | ROBOTY ELEKTRYCZNE              |           |           |        |    |   |       |
| 2.4   | WENTYLACJA                      |           |           |        |    |   |       |
| 3     | POM. BIUROWE II PIĘTRO          |           |           |        |    |   |       |
| 3.1   | POM. BIUROWE 201                |           |           |        |    |   |       |
| 3.1.1 | ROBOTY BUDOWLANE                |           |           |        |    |   |       |
| 3.1.2 | ROBOTY ELEKTRYCZNE              |           |           |        |    |   |       |
| 3.2   | POM. BIUROWE NR 201A            |           |           |        |    |   |       |
| 3.2.1 | ROBOTY BUDOWLANE                |           |           |        |    |   |       |
| 3.2.2 | ROBOTY ELEKTRYCZNE              |           |           |        |    |   |       |
| 3.3   | POM. BIUROWE NR 203             |           |           |        |    |   |       |
| 3.3.1 | ROBOTY BUDOWLANE                |           |           |        |    |   |       |
| 3.3.2 | ROBOTY ELEKTRYCZNE              |           |           |        |    |   |       |
| 3.4   | POM. BIUROWE NR 204             |           |           |        |    |   |       |
| 3.4.1 | ROBOTY BUDOWLANE                |           |           |        |    |   |       |
| 3.4.2 | ROBOTY ELEKTRYCZNE              |           |           |        |    |   |       |
| 4     | BOI-WENTYLACJA                  |           |           |        |    |   |       |
|       | RAZEM                           |           |           |        |    |   |       |

Słownie:

| Lp.   | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                           | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 1     |             | <b>ZABUD. KORYT.NA BIURO-II PIĘTRO</b>                                      |                |         |       |
| 1.1   |             | <b>ROBOTY MUROWO-TYNKOWE</b>                                                |                |         |       |
| 1     | KNR 4-01    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2                  | szt.           |         |       |
| d.1.1 | 0354-04     | 1                                                                           | szt.           | 1.00    |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 1.00  |
| 2     | KNR 4-01    | Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów                | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 0816-06     | 5.62*2.26                                                                   | m <sup>2</sup> | 12.70   |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 12.70 |
| 3     | KNR 4-01    | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów            | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 0816-06     | 12.70                                                                       | m <sup>2</sup> | 12.70   |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 12.70 |
| 4     | NNRNKB      | Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -       | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 202 1134-01 | powierzchnie poziome                                                        | m <sup>2</sup> | 12.70   |       |
|       |             | 12.70                                                                       |                | RAZEM   | 12.70 |
| 5     | NNRNKB      | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości      | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 202 1130-02 | 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|       | 1130-03     | 12.70                                                                       | m <sup>2</sup> | 12.70   |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 12.70 |
| 6     | NNRNKB      | Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem z pianki    | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 202 1136-01 | 12.70                                                                       | m <sup>2</sup> | 12.70   |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 12.70 |
| 7     | KNR 0-14    | Zabudowa kanału z kratką wywiewną płytami gipsowo - kartonowymi na rusz-    | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 2011-01     | tach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01                         | m <sup>2</sup> |         |       |
|       |             | 0.50                                                                        |                | 0.50    |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 0.50  |
| 8     | KNR 9-09    | Ściana szkieletowa w systemie Knauf-BR EI30 jako podkonstrukcja podwie-     | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 0402-02     | szone pod mocowanie ścianek szklanych A i B z okładziną obustronną dwu-     | m <sup>2</sup> |         |       |
|       |             | warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-     |                |         |       |
|       |             | czym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości                              | m <sup>2</sup> | 7.85    |       |
|       |             | 0.60*3.30+(1.06+1.79+1.84+1.98)*(3.33-2.45)                                 |                | RAZEM   | 7.85  |
| 9     | KNR 2-02    | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po-  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 2010-03     | krycie jednostronne jednowarstwowe-zabudowa wnęki                           | m <sup>2</sup> |         |       |
|       |             | 0.45*3.00                                                                   |                | 1.35    |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 1.35  |
| 10    | KNR 4-01    | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie - likwidacja cykliny     | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 0715-01     | (3.20+4.99)*3.33-1.0*2.05                                                   | m <sup>2</sup> | 25.22   |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 25.22 |
| 11    | KNR-W 2-02  | Uzupełnienie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach       | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 0830-02     | z montażem narożników ochronnych al.                                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|       |             | 25.22                                                                       |                | 25.22   |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 25.22 |
| 12    | KNR AT-31   | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego              | m              |         |       |
| d.1.1 | 0702-01     | (0.60+1.06+1.79+1.84+1.98)*2+3.33*2                                         | m              | 21.20   |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 21.20 |
| 13    | KNR-W 2-02  | Witryny aluminiowe stałoszklane EI-30 1,98*2,45+4,69*2,45 z drzwiami 90*200 | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 1040-06     | (1.98+4.69)*2.45                                                            | m <sup>2</sup> | 16.34   |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 16.34 |
| 14    | NNRNKB      | Drzwi wewnętrzne Porta okleinowane CPL HQ 0,7 Dąb Milano, wzmocnione z      | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 202 1025-05 | ościeżnicą regulowaną Porta SYSTEM w okleinie CPL o szer. muru 30 cm z      | m <sup>2</sup> |         |       |
|       |             | opaskami, klamki Minimax - złoty                                            |                |         |       |
|       |             | 0.80*2.00                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.60    |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 1.60  |
| 15    | NNRNKB      | Gruntowanie podłoża preparatami "Ceresit CT 16"                             | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 202 1134-02 | 7.85+1.35+1.37*3.33                                                         | m <sup>2</sup> | 13.76   |       |
|       |             |                                                                             |                | RAZEM   | 13.76 |
| 16    | KNR AT-42   | Przygotowanie podłoża pod tynk Ceresit Visage warstwą szpachlówki CT 29     | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1.1 | 0101-02     | 9.20                                                                        | m <sup>2</sup> | 9.20    |       |
|       | analogia    |                                                                             |                | RAZEM   | 9.20  |

| Lp.         | Podstawa                                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                              | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 17<br>d.1.1 | ZKNR C-1<br>0109-04<br>analogia                       | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku Ceresit Visage piaskowiec                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                                       | 9.20                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 9.20    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 9.20   |
| <b>1.2</b>  |                                                       | <b>ROBOTY MALARSKIE</b>                                                                                                                                        |                |         |        |
| 18<br>d.1.2 | KNR-W 4-01<br>1204-08                                 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>(5.62+2.26)*2*3.33-1.0*2.05                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 50.43   |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 50.43  |
| 19<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1510-03                                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem<br>5.62*2.26+5.29*3.20<br>50.43+(1.22+5.29+3.20)*3.33+7.85 | m <sup>2</sup> |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 29.63   |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 90.61   |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 120.24 |
| <b>1.3</b>  |                                                       | <b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>                                                                                                                                      |                |         |        |
| 20<br>d.1.3 | KNNR 5<br>T0302/01                                    | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyncze w sciance GK<br>1                                                                               | szt            |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | szt            | 1.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.00   |
| 21<br>d.1.3 | KNNR 5<br>0110-05                                     | Listwy elektroinstalacyjne z PCW przypodłogowe przykręcane do betonu                                                                                           | m              |         |        |
|             |                                                       | 7.0                                                                                                                                                            | m              | 7.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 7.00   |
| 22<br>d.1.3 | KNNR 5<br>0303-02                                     | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 100*100*50 mm dla przewodów YDY 3*2.5 mm <sup>2</sup><br>2                                                                 | szt.           |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | szt.           | 2.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2.00   |
| 23<br>d.1.3 | KNNR 5<br>0204-05                                     | Przewody kabelkowe płaskie YDYp 3*1,5 mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu innym niż betonowe<br>20                                                     | m              |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | m              | 20.00   |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 20.00  |
| 24<br>d.1.3 | KNNR 5<br>0202-02                                     | Przewody kabelkowe YDY 3*2,5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach<br>12                                                                               | m              |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | m              | 12.00   |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 12.00  |
| 25<br>d.1.3 | KNNR 5<br>0306-05                                     | Wyłącznik jednobiegunowy wtynkowy<br>1                                                                                                                         | szt.           |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | szt.           | 1.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.00   |
| 26<br>d.1.3 | KNNR 5<br>0308-04                                     | Gniazda instalacyjne natynkowe podwójne 2P+Z przykręcane lub przyklejane o obciążalności do 16 A<br>2                                                          | szt.           |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | szt.           | 2.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2.00   |
| 27<br>d.1.3 | KSNR 5<br>T0503/03<br>- 4x18 w sufitych podwieszanych | Montaż opraw oświetleniowych w zabudowach kanałów z płyt GKB - oprawa 4x18W<br>2                                                                               | kpl            |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | kpl            | 2.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2.00   |
| 28<br>d.1.3 | KSNR 5<br>0502-02                                     | Montaż opraw oświetleniowych natynkowych, oprawa 4*18W<br>1                                                                                                    | kpl.           |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | kpl.           | 1.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.00   |
| 29<br>d.1.3 | KSNR 5<br>0502-02<br>analiza indywidualna             | Demontaż i montaż z przesunięciem poza obręb dobud. oprawy natynkowej 4*18W<br>1                                                                               | kpl.           |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | kpl.           | 1.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.00   |
| 30<br>d.1.3 | analiza indywidualna                                  | Przestawienie położenia oprawy awaryjnej poza obręb dobud. pom.<br>1                                                                                           | kpl.           |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | kpl.           | 1.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.00   |
| 31<br>d.1.3 | analiza indywidualna                                  | Przestawienie położenia oprawy awaryjnej kierunkowej poza obręb dobud. pom.<br>1                                                                               | kpl.           |         |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                | kpl.           | 1.00    |        |
|             |                                                       |                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.00   |

| Lp.         | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 32<br>d.1.3 | analiza indywidualna              | Przestawienie położenia kamery CCTV poza obręb dobud. pom.                                                                                                                                                                                                                                     | kpl.           |         |       |
|             |                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 2.00    |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2.00  |
| <b>2</b>    |                                   | <b>ARCHIWUM NA I PIĘTRZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |       |
| <b>2.1</b>  |                                   | <b>ROBOTY MUROWO-TYNKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |       |
| 33<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0354-04               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                     | szt.           |         |       |
|             |                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.           | 1.00    |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1.00  |
| 34<br>d.2.1 | NNRNKB<br>202 2702-01<br>analogia | Demontaż sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - do ponownego montażu<br>(6.03+3.425)*1.20                                                                                                             | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 11.35   |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 11.35 |
| 35<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0304-01               | Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> |         |       |
|             |                                   | 1.0*2.05*0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0.51    |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 0.51  |
| 36<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0710-02               | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II na uzupełnieniach i zamurowaniach<br>1.0*2.05*2                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4.10    |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 4.10  |
| 37<br>d.2.1 | KNR-W 2-02<br>0830-02             | Uzupełnienie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach z montażem narożników ochronnych al.<br>1.0*2.05                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 2.05    |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2.05  |
| 38<br>d.2.1 | KNR-W 2-02<br>2003-06             | Scianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych GKB+GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02<br>(6.03+3.425)*2*3.23-1.0*2.0                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 59.08   |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 59.08 |
| 39<br>d.2.1 | NNRNKB<br>202 2702-01             | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm w pom. nr 15- część zdemontowana z przycięciem profili i płyt oraz spasowaniem do przecinającej obecny sufit scianki z uwzględnieniem mat. uzupełniających<br>11.35 | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 11.35   |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 11.35 |
| 40<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>2004-01               | Panele dekoracyjne z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01<br>1.42*2.75                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 3.91    |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 3.91  |
| 41<br>d.2.1 | KNR AT-31<br>0702-01              | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego<br><br>panel+scianki<br>2.75*7                                                                                                                                                                                                  | m              |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m              | 19.25   |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 19.25 |
| 42<br>d.2.1 | KNR AT-42<br>0101-02<br>analogia  | Przygotowanie podłoża pod tynk Ceresit Visage warstwą szpachłówki CT 29<br><br>(3.425+6.03)*2.73-1.0*2.0                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 23.81   |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 23.81 |
| 43<br>d.2.1 | NNRNKB<br>202 1134-02             | Grunтовanie podłożu preparatami "Ceresit CT 16"<br><br>23.81                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 23.81   |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 23.81 |
| 44<br>d.2.1 | ZKNR C-1<br>0109-04<br>analogia   | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku Ceresit Visage piaskowiec<br><br>23.81-(2.15*2.75+1.06*2.75)                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 14.98   |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 14.98 |
| 45<br>d.2.1 | ZKNR C-1<br>0109-04<br>analogia   | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku Ceresit Visage MANHATAN GREY<br><br>3.91+2.15*2.75-1.0*2.05                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 7.77    |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 7.77  |
| 46<br>d.2.1 | NNRNKB<br>202 1025-05             | Drzwi wewnętrzne Porta okleinowane CPL HQ 0,7 Dąb Milano, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną Porta SYSTEM w okleinie CPL o szer. muru 15 cm z opaskami, klamki Minimax - złoty<br>1.00*2.00                                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |       |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 2.00    |       |

| Lp.        | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 47         | KNR 4-01             | Wykonanie i montaż tafli szkalnej na systemowe uchwyty np. ROTUL ze stali INOX z szyb warstwowych VSG 4+4 mm z nadrukiem godła państwowego wyk. metodą podklejania folii o wym. 60*70 cm | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2.1      | 1105-02              | 0.60*0.70                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0.42    |       |
|            | analogia             |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 0.42  |
| 48         |                      | Napis "Sąd Rejonowy w Zielonej Górze" z liter 3D z pianki - szer. zapisu 60 cm                                                                                                           | kpl.           |         |       |
| d.2.1      | analogia             | 1                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 1.00    |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.00  |
| <b>2.2</b> |                      | <b>ROBOTY MALARSKIE</b>                                                                                                                                                                  |                |         |       |
| 49         | KNR-W 4-01           | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                                                                | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2.2      | 1204-08              | 5.905+3.30*2.75                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 14.98   |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 14.98 |
| 50         | KNR-W 2-02           | Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną z zagruntowaniem powierzchni ścian                                                                                                | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2.2      | 1503-02              | (5.905+3.30)*2*2.75-1.10*2.10+2.50*3.20                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 56.32   |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 56.32 |
| <b>2.3</b> |                      | <b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>                                                                                                                                                                |                |         |       |
| 51         | KNNR 5               | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyncze w ścianie                                                                                                                 | szt.           |         |       |
| d.2.3      | T0302/01             | GK                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.00    |       |
|            |                      | 1                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.00  |
| 52         | KNNR 5               | Puszki rozgałęźne w przestrzeni sufitu podwieszanego                                                                                                                                     | szt.           |         |       |
| d.2.3      | 0303-01              | 3                                                                                                                                                                                        | szt.           | 3.00    |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 3.00  |
| 53         | KNNR 5               | Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane na podkładach i w przestrzeni sufitu                                                                                                             | m              |         |       |
| d.2.3      | 0103-01              | podwieszanego                                                                                                                                                                            | m              | 12.00   |       |
|            |                      | 12                                                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 12.00 |
| 54         | KNR-W 5-08           | Przewody kabelkowe 3*1,5 mm2 wciągane do rur                                                                                                                                             | m              |         |       |
| d.2.3      | 0207-01              | 30                                                                                                                                                                                       | m              | 30.00   |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 30.00 |
| 55         | KNNR 5               | Wyłącznik jednobiegunowy wtykowy                                                                                                                                                         | szt.           |         |       |
| d.2.3      | 0306-05              | 1                                                                                                                                                                                        | szt.           | 1.00    |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.00  |
| 56         | KSNR 5               | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych GKB oprawa świetlówkowa do 4x18W                                                                                                   | kpl.           |         |       |
| d.2.3      | T0503/03             | - 4x18 w sufitach podwieszanych                                                                                                                                                          | kpl.           | 6.00    |       |
|            |                      | 6                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 6.00  |
| 57         |                      | Przestawienie położenia sygnalizatora akustycznego poza obręb archiwum                                                                                                                   | kpl.           |         |       |
| d.2.3      | analiza indywidualna | 1                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 1.00    |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.00  |
| 58         |                      | Przestawienie położenia oprawy awaryjnej poza obręb archiwum                                                                                                                             | kpl.           |         |       |
| d.2.3      | analiza indywidualna | 1                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 1.00    |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.00  |
| 59         |                      | Przestawienie położenia kamery CCTV poza obręb archiwum                                                                                                                                  | kpl.           |         |       |
| d.2.3      | analiza indywidualna | 1                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 1.00    |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.00  |
| <b>2.4</b> |                      | <b>WENTYLACJA</b>                                                                                                                                                                        |                |         |       |
| 60         |                      | Przebudowa -przesunięcie o ~ 30 cm wylotów kanału nawiewnego i wywiewnego o wym. 20*10 cm poza obręb ścianek wydzielania pom. archiwum                                                   | kpl.           |         |       |
| d.2.4      | analiza indywidualna | 2                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 2.00    |       |
|            |                      |                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 2.00  |
| <b>3</b>   |                      | <b>POM. BIUROWE II PIĘTRO</b>                                                                                                                                                            |                |         |       |

| Lp.               | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| <b>3.1</b>        |                                  | <b>POM. BIUROWE 201</b>                                                                                                                                                 |                |         |       |
| <b>3.1.1</b>      |                                  | <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>                                                                                                                                                 |                |         |       |
| 61<br>d.3.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04              | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami                                                                                                              | szt.           |         |       |
|                   |                                  | 1                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.00    |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 1.00  |
| 62<br>d.3.1<br>.1 | kalk. własna                     | Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę                               | szt.           |         |       |
|                   |                                  | 1                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.00    |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 1.00  |
| 63<br>d.3.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0816-06              | Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych z oderwaniem listew                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |       |
|                   |                                  | 2.76*3.59+0.87*0.65+0.50*0.50+0.87*0.30                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 10.98   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 10.98 |
| 64<br>d.3.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0804-07              | Zerwanie warstwy wyrównawczej śr. gr. 5 cm                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |       |
|                   |                                  | 10.98                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10.98   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 10.98 |
| 65<br>d.3.1<br>.1 | KNR 4-01<br>0323-02              | Zamurowanie otworu wentyl. w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.                                                                                                         | szt.           |         |       |
|                   |                                  | 1                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.00    |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 1.00  |
| 66<br>d.3.1<br>.1 | KNR 0-14<br>2011-01              | Zabudowa kanału z kratką wywiewną płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01                                              | m <sup>2</sup> |         |       |
|                   |                                  | 0.25*2                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0.50    |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 0.50  |
| 67<br>d.3.1<br>.1 | analiza indywidualna             | Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie         | m              |         |       |
|                   |                                  | 2.0*2+1.0                                                                                                                                                               | m              | 5.00    |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 5.00  |
| 68<br>d.3.1<br>.1 | NNRNKB<br>202 1025-05            | Drzwi wewnętrzne Porta okleinowane CPL HQ 0,7 Dąb Milano, wzmocnione z ościeżnicą Porta Minimax 100 w okleinie CPL z opaskami,klamki Minimax - złoty, wkładka patentowa | m <sup>2</sup> |         |       |
|                   |                                  | 0.80*2.00                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1.60    |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 1.60  |
| 69<br>d.3.1<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-01            | Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                   |                                  | 10.98                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10.98   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 10.98 |
| 70<br>d.3.1<br>.1 | NNRNKB<br>202 1132-01<br>1132-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 4 cm                                                                                             | m <sup>2</sup> |         |       |
|                   |                                  | 10.98                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10.98   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 10.98 |
| 71<br>d.3.1<br>.1 | NNRNKB<br>202 1136-01            | Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                   |                                  | 10.98                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10.98   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 10.98 |
| 72<br>d.3.1<br>.1 | analiza indywidualna             | Demontaż i montaż po wyk. robót malarskich odbojnic ściennych z płyt meblowych o śr. wym. 1,0*0,30                                                                      | szt            |         |       |
|                   |                                  | 4                                                                                                                                                                       | szt            | 4.00    |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 4.00  |
| 73<br>d.3.1<br>.1 | KNR 4-01<br>1204-08              | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności                                                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                   |                                  | 10.98+(3.59+2.76)*2*3.30+(0.30*2+0.50*2+0.60*2)*3.30-0.87*2.05                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 60.35   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 60.35 |
| 74<br>d.3.1<br>.1 | KNR 4-01<br>1204-01              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                   |                                  | 10.98                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10.98   |       |

| Lp.               | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                             | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 10.98 |
| 75<br>d.3.1<br>.1 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z<br>gruntowaniem<br><br>60.347-10.98                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>49.37 |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 49.37 |
| 76<br>d.3.1<br>.1 | kalk. własna          | Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji<br><br>0.5+10.98*0.05                                                                                                                                    | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>1.05  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 1.05  |
| <b>3.1.2</b>      |                       | <b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                      |               |       |
| 77<br>d.3.1<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem<br><br>1                                                                                                                                                                                              | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.00  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 1.00  |
| 78<br>d.3.1<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -<br>1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)<br><br>1                                                                                                        | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 1.00  |
| 79<br>d.3.1<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1121-05 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla<br>prądu do 25 A<br><br>4                                                                                                                                               | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>4.00  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 4.00  |
| 80<br>d.3.1<br>.2 | KNR 5-18<br>1205-02   | Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5<br>mm2 w pomieszczeniach administracyjnych z wykuciem i zaprawieniem bruzd<br>i montażem puszek przełot. w przestrzeni sufitu podwieszanego<br>1                         | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 1.00  |
| 81<br>d.3.1<br>.2 | KNR 5-18<br>1205-03   | Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A (4 szt) wykonywane przewo-<br>dami YDYp 3*2,5 mm2 w pomieszczeniach administracyjnych z wykuciem i<br>zaprawieniem bruzd i montażem puszek przełot. w przestrzeni sufitu podwie-<br>szanego<br>2 | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.00  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 2.00  |
| 82<br>d.3.1<br>.2 | KNR-W 5-08<br>0511-05 | Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych 2x36W<br><br>3                                                                                                                                                                         | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>3.00  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 3.00  |
| <b>3.2</b>        |                       | <b>POM. BIUROWE NR 201A</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                      |               |       |
| <b>3.2.1</b>      |                       | <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                      |               |       |
| 83<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04   | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami<br><br>1                                                                                                                                                                           | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 1.00  |
| 84<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0816-06   | Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych z oderwaniem listew<br><br>2.79*3.59+0.90*0.65+1.58*0.33                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11.12 |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 11.12 |
| 85<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0804-07   | Zerwanie warstwy wyrównawczej śr. gr. 8cm<br><br>11.123                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11.12 |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 11.12 |
| 86<br>d.3.2<br>.1 | KNR 4-01<br>0323-02   | Zamurowanie otworu wentyl. w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.<br><br>1                                                                                                                                                                      | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 1.00  |
| 87<br>d.3.2<br>.1 | KNR 0-14<br>2011-01   | Zabudowa kanału z kratką wywiewną i wywiewną płytami gipsowo - kartono-<br>wymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01<br><br>2.78*1.80*1.0+0.50                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>5.50  |       |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | RAZEM         | 5.50  |

| Lp.                             | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 88<br>d.3.2<br>.1               | analiza indywidualna             | Demontaż kratki nawiewnej 10*25 i montaż w nowym miejscu                                                                                                                 | kpl.           |         |       |
|                                 |                                  | 1                                                                                                                                                                        | kpl.           | 1.00    |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.00  |
| 89<br>d.3.2<br>.1               | KNR-W 2-17<br>0101-03            | Przedłużenie kanału wentylacyjnego nawiewnego z blachy stalowej ocynk. o wym. 10*40 cm z kolanem wyprowadzającym poniżej zabudowy                                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                                  | 0.70*1.0                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0.70    |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 0.70  |
| 90<br>d.3.2<br>.1               | analiza indywidualna             | Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie          | m              |         |       |
|                                 |                                  | 2.0*2+1.0                                                                                                                                                                | m              | 5.00    |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 5.00  |
| 91<br>d.3.2<br>.1               | NNRNKB<br>202 1025-05            | Drzwi wewnętrzne Porta okleinowane CPL HQ 0,7 Dąb Milano, wzmocnione z ościeżnicą Porta Minimax 100 w okleinie CPL z opaskami, klamki Minimax - złoty, wkładka patentowa | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                                  | 0.80*2.00                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.60    |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.60  |
| 92<br>d.3.2<br>.1               | NNRNKB<br>202 1134-01            | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                                  | 11.123                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11.12   |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 11.12 |
| 93<br>d.3.2<br>.1               | NNRNKB<br>202 1132-01<br>1132-02 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 3 cm                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                                  | 11.123                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11.12   |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 11.12 |
| 94<br>d.3.2<br>.1               | NNRNKB<br>202 1136-01            | Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                                  | 11.123                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11.12   |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 11.12 |
| 95<br>d.3.2<br>.1               | analiza indywidualna             | Demontaż i montaż po wyk. robót malarskich odbojnic ściennych z płyt meblowych o śr. wym. 1,0*0,30                                                                       | szt            |         |       |
|                                 |                                  | 4                                                                                                                                                                        | szt            | 4.00    |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 4.00  |
| 96<br>d.3.2<br>.1               | KNR 4-01<br>1204-08              | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności                                                      | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                                  | 11.123+(3.59+2.78)*2*3.30+(0.33*4)*3.30-0.87*2.05                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 55.74   |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 55.74 |
| 97<br>d.3.2<br>.1               | KNR 4-01<br>1204-01              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                                  | 11.123                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11.12   |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 11.12 |
| 98<br>d.3.2<br>.1               | KNR 4-01<br>1204-02              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |       |
|                                 |                                  | 55.738-11.123                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 44.62   |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 44.62 |
| 99<br>d.3.2<br>.1               | kalk. własna                     | Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji                                                                                     | m <sup>3</sup> |         |       |
|                                 |                                  | 0.5+11.123*0.08                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 1.39    |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.39  |
| <b>3.2.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE</b> |                                  |                                                                                                                                                                          |                |         |       |
| 100<br>d.3.2<br>.2              | KNR-W 4-03<br>1134-01            | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem                                                                                                                                  | kpl.           |         |       |
|                                 |                                  | 1                                                                                                                                                                        | kpl.           | 1.00    |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.00  |
| 101<br>d.3.2<br>.2              | KNR-W 4-03<br>1124-01            | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)                                               | szt.           |         |       |
|                                 |                                  | 1                                                                                                                                                                        | szt.           | 1.00    |       |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.00  |

| Lp.                | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                           | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 102<br>d.3.2<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1121-05            | Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A                                                                                                                                         | szt.           |         |       |
|                    |                                  | 4                                                                                                                                                                                                                           | szt.           | 4.00    |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 4.00  |
| 103<br>d.3.2<br>.2 | KNR 5-18<br>1205-02              | Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm2 w pomieszczeniach administracyjnych z wykuciem i zaprawieniem bruzd i montażem puszek przełot. w przestrzeni sufitu podwieszanego                  | szt.           |         |       |
|                    |                                  | 1                                                                                                                                                                                                                           | szt.           | 1.00    |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 1.00  |
| 104<br>d.3.2<br>.2 | KNR 5-18<br>1205-03              | Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A (4 szt) wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 w pomieszczeniach administracyjnych z wykuciem i zaprawieniem bruzd i montażem puszek przełot. w przestrzeni sufitu podwieszanego | szt.           |         |       |
|                    |                                  | 2                                                                                                                                                                                                                           | szt.           | 2.00    |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 2.00  |
| 105<br>d.3.2<br>.2 | KNR-W 5-08<br>0511-05            | Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych 2x36W                                                                                                                                                                | kpl.           |         |       |
|                    |                                  | 3                                                                                                                                                                                                                           | kpl.           | 3.00    |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 3.00  |
| <b>3.3</b>         |                                  | <b>POM. BIUROWE NR 203</b>                                                                                                                                                                                                  |                |         |       |
| <b>3.3.1</b>       |                                  | <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>                                                                                                                                                                                                     |                |         |       |
| 106<br>d.3.3<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04              | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami                                                                                                                                                                  | szt.           |         |       |
|                    |                                  | 1                                                                                                                                                                                                                           | szt.           | 1.00    |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 1.00  |
| 107<br>d.3.3<br>.1 | kalk. własna                     | Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę                                                                                   | szt.           |         |       |
|                    |                                  | 1                                                                                                                                                                                                                           | szt.           | 1.00    |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 1.00  |
| 108<br>d.3.3<br>.1 | KNR 4-01<br>0818-05              | Zerwanie wykładziny dywanowej                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                  | 2.77*3.55+0.90*0.30+0.50*0.50+0.87*0.60                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.88   |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 10.88 |
| 109<br>d.3.3<br>.1 | KNR 4-01<br>0818-05              | Zerwanie wykładziny PCV                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                  | 10.876                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10.88   |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 10.88 |
| 110<br>d.3.3<br>.1 | KNR 4-01<br>0804-07              | Zerwanie warstwy wyrównawczej śr. gr. 5 cm                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                  | 10.876                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10.88   |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 10.88 |
| 111<br>d.3.3<br>.1 | KNR 0-14<br>2011-01              | Zabudowa kanału z kratką wywiewną płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                  | (1.0+1.30)*1.0+(0.60+0.50)*0.90                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3.29    |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 3.29  |
| 112<br>d.3.3<br>.1 | analiza indywidualna             | Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie                                                             | m              |         |       |
|                    |                                  | 2.0*2+1.0                                                                                                                                                                                                                   | m              | 5.00    |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 5.00  |
| 113<br>d.3.3<br>.1 | NNRNKB<br>202 1025-05            | Drzwi wewnętrzne Porta okleinowane CPL HQ 0,7 Dąb Milano, wzmocnione z ościeżnicą Porta Minimax 100 w okleinie CPL z opaskami,klamki Minimax - złoty, wkładka patentowa                                                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                  | 0.80*2.00                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.60    |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 1.60  |
| 114<br>d.3.3<br>.1 | NNRNKB<br>202 1134-01            | Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                                  | 10.876                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10.88   |       |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 10.88 |
| 115<br>d.3.3<br>.1 | NNRNKB<br>202 1132-01<br>1132-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 4 cm                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |       |

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
|                    |                       | 10.876                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.88   |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 10.88 |
| 116<br>d.3.3<br>.1 | NNRNKB<br>202 1136-01 | Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                       | 10.876                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.88   |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 10.88 |
| 117<br>d.3.3<br>.1 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                       | $10.876+(3.55+2.77)*2*3.30+(0.30*2+0.50*2+0.60*2)*3.30-0.87*2.05$                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 60.04   |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 60.04 |
| 118<br>d.3.3<br>.1 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                       | 10.876                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.88   |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 10.88 |
| 119<br>d.3.3<br>.1 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |       |
|                    |                       | 60.045-10.876                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 49.17   |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 49.17 |
| 120<br>d.3.3<br>.1 | kalk. własna          | Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |         |       |
|                    |                       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1.00    |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 1.00  |
| <b>3.3.2</b>       |                       | <b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>                                                                                                                                                                                                               |                |         |       |
| 121<br>d.3.3<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1134-01 | Demontaż opraw świetłokowych z kloszem                                                                                                                                                                                                  | kpl.           |         |       |
|                    |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                       | kpl.           | 1.00    |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 1.00  |
| 122<br>d.3.3<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)                                                                                                              | szt.           |         |       |
|                    |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.00    |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 1.00  |
| 123<br>d.3.3<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1121-05 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A                                                                                                                                                     | szt.           |         |       |
|                    |                       | 4                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | 4.00    |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 4.00  |
| 124<br>d.3.3<br>.2 | KNR 5-18<br>1205-02   | Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm <sup>2</sup> w pomieszczeniach administracyjnych z wykuciem i zaprawieniem bruzd i montażem puszek przełot. w przestrzeni sufitu podwieszanego                  | szt.           |         |       |
|                    |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.00    |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 1.00  |
| 125<br>d.3.3<br>.2 | KNR 5-18<br>1205-03   | Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A (4 szt) wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm <sup>2</sup> w pomieszczeniach administracyjnych z wykuciem i zaprawieniem bruzd i montażem puszek przełot. w przestrzeni sufitu podwieszanego | szt.           |         |       |
|                    |                       | 2                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | 2.00    |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 2.00  |
| 126<br>d.3.3<br>.2 | KNR-W 5-08<br>0511-05 | Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych 2x36W                                                                                                                                                                            | kpl.           |         |       |
|                    |                       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | kpl.           | 3.00    |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 3.00  |
| <b>3.4</b>         |                       | <b>POM. BIUROWE NR 204</b>                                                                                                                                                                                                              |                |         |       |
| <b>3.4.1</b>       |                       | <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |         |       |
| 127<br>d.3.4<br>.1 | KNR 4-01<br>0354-04   | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami                                                                                                                                                                              | szt.           |         |       |
|                    |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.00    |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 1.00  |
| 128<br>d.3.4<br>.1 | analiza indywidualna  | Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie                                                                         | m              |         |       |
|                    |                       | 2.0*2+1.0                                                                                                                                                                                                                               | m              | 5.00    |       |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 5.00  |

| Lp.                | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                            | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem         |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 129<br>d.3.4<br>.1 | NNRNKB<br>202 1025-05 | Drzwi wewnętrzne Porta okleinowane CPL HQ 0,7 Dąb Milano, wzmocnione z ościeżnicą Porta Minimax 100 w okleinie CPL z opaskami, klamki Minimax - złoty, wkładka patentowa 0.80*2.00                                                           | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1.60  | <br><br>1.60  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 1.60          |
| 130<br>d.3.4<br>.1 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności<br><br>10.876+(3.55+2.77)*2*3.30+(0.30*2+0.50*2+0.60*2)*3.30-0.87*2.05                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>60.04 | <br><br>60.04 |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 60.04         |
| 131<br>d.3.4<br>.1 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów<br><br>10.876                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10.88 | <br><br>10.88 |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 10.88         |
| 132<br>d.3.4<br>.1 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem<br><br>60.045-10.876                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>49.17 | <br><br>49.17 |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 49.17         |
| 133<br>d.3.4<br>.1 | kalk. własna          | Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji<br><br>0.5                                                                                                                                              | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0.50  | <br><br>0.50  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 0.50          |
| <b>3.4.2</b>       |                       | <b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                      |               |               |
| 134<br>d.3.4<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem<br><br>1                                                                                                                                                                                             | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.00  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 1.00          |
| 135<br>d.3.4<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)<br><br>1                                                                                                          | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.00  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 1.00          |
| 136<br>d.3.4<br>.2 | KNR-W 4-03<br>1121-05 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A<br><br>4                                                                                                                                                 | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>4.00  | <br><br>4.00  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 4.00          |
| 137<br>d.3.4<br>.2 | KNR 5-18<br>1205-02   | Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm <sup>2</sup> w pomieszczeniach administracyjnych z wykuciem i zaprawieniem bruzd i montażem puszek przełot. w przestrzeni sufitu podwieszanego<br>1                  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.00  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 1.00          |
| 138<br>d.3.4<br>.2 | KNR 5-18<br>1205-03   | Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A (4 szt) wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm <sup>2</sup> w pomieszczeniach administracyjnych z wykuciem i zaprawieniem bruzd i montażem puszek przełot. w przestrzeni sufitu podwieszanego<br>2 | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.00  | <br><br>2.00  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 2.00          |
| 139<br>d.3.4<br>.2 | KNR-W 5-08<br>0511-05 | Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych 2x36W<br><br>3                                                                                                                                                                        | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>3.00  | <br><br>3.00  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 3.00          |
| <b>4</b>           |                       | <b>BOI-WENTYLACJA</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                      |               |               |
| 140<br>d.4         | analiza indywidualna  | Demontaż kratki nawiewnej 10*40 i montaż w nowym miejscu<br><br>1                                                                                                                                                                            | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.00  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 1.00          |
| 141<br>d.4         | KNR-W 2-17<br>0101-03 | Przedłużenie kanału wentylacyjnego nawiewnego z blachy stalowej ocynk. o wym. 10*40 cm z kolanem wyprowadzającym z przestrzeni sufitu podwieszanego 1.10*4.0                                                                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4.40  | <br><br>4.40  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | RAZEM         | 4.40          |