

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO
ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA UL. LISIA 53
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOR-BUD KAZIMIERZ MRUK ZIELONA GÓRA OS.ŚLĄSKIE2B/2

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE						
2	ROBOTY SANITARNE						
3	ROBOTY ELEKTRYCZNE						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(1.83+1.75)*2*1.50-0.80*1.50	m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	(1.91+1.75)*2.50-0.80*2.0	m ²	7.550	
				RAZEM	7.550
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 30*30 na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	1.91*1.83	m ²	3.495	
				RAZEM	3.495
4	KNR 4-01	Zerwanie warstwy klejowej i wygładzającej posadzek ~2-3 cm	m ²		
d.1	0804-07	3.49	m ²	3.490	
	analiza indywidualna			RAZEM	3.490
5	d.1	Przycięcie piłą diamentową (na mokro) istniejących posadzek z płytek gresowych pod montaż listwy odcinającej	m		
	analiza indywidualna	1.91+1.75	m	3.660	
				RAZEM	3.660
6	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - pod uzupełnianie posadzki, okładziny ściennie i pasy po rozebranych ściankach	m ²		
d.1	202 1134-01	1.91*1.83+(1.83+1.91)*1.60+(2.50*2+1.91+1.75)*0.10	m ²	10.345	
				RAZEM	10.345
7	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202 1131-01	3.49	m ²	3.490	
	1131-03			RAZEM	3.490
8	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm pokrywającego bruzdy po rozbiórkach ścianek	m		
d.1	0705-01	2.50*2+1.91+1.75	m	8.660	
				RAZEM	8.660
9	KNR-W 2-02	Uzupełnienie gładzi -pasy po rozebranych ściankach	m		
d.1	0830-06	8.66	m	8.660	
	analiza indywidualna			RAZEM	8.660
10	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	(1.83+1.91)*1.60	m ²	5.984	
				RAZEM	5.984
11	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej	m ²		
d.1	0829-07	5.98	m ²	5.980	
				RAZEM	5.980
12	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m ²		
d.1	1118-09	3.49	m ²	3.490	
	z.sz. 5.3.e			RAZEM	3.490
13	KNR AT-23	Dopłata za listwy odcinające płaskie obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
d.1	0218-02	3.66	m	3.660	
				RAZEM	3.660
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	(1.91+1.54)*(1.10+1.83+0.60)	m ²	12.179	
		(3.45+3.53)*2*2.50-5.98	m ²	28.920	
				RAZEM	41.099
15	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów-kontener (2.5,0 m3)	szt		
d.1		9.54*0.015+7.55*0.08+3.49*0.015+3.49*0.02	szt	0.869	
				RAZEM	0.869
2		ROBOTY SANITARNE			
16	KNR-W 4-02	Demontaż zlewozmywaka blaszanego i montaż nowego kompozytowego z baterią, montowanego na szafce-szafka w gestii inwestora	szt.		
d.2	0219-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych i kinkietu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.3	TZKNBK XVII 47-01	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYt 3*1,5 mm2 p/t na - wyłącznik 1-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.3	TZKNBK XVII 47-04	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYt p/t na - gniazdo wtyczkowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.3	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.3	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych - np: panel natynkowy LED 600x600 60W 230V 3400Lm Neutralna 4000K	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000