


WIDOK A-A



WIDOK B-B

SALA ROZPRAW

POM	513
POW.	34,74m ²
WYS.	2.50m

LEGENDA

	PANELE SCIEENNE
	ZABUDOWA GRZEJNIKA
	PODŁOGA PODNIESIONA
	OBUDOWA SYSTEMOWA Z GK

SUFIT AKUSTYCZNY SYSTEMOWY PODMIESZANY :

Panele dźwiękochłonne podwieszane na konstrukcji lekkiej aluminiowej, pow. licowa wykończona powłoką malarską, kolor jasny naturalny NCS S0603 Y20R montażu dokonać zgodnie z zaleceniami wybr. producenta, l=250cm

SYSTEMOWE PANELE ŚCIEENNE AKUSTYCZNE:

Dźwiękochłonne panele ścienne montowane na podkonstrukcji lekkiej aluminiowej z rdzeniem z wełny szklanej, powierzchnia licowa wykończona powłoką malarską, kolor jasny naturalny NCS S0603 Y20R, montażu dokonać zgodnie z zaleceniami producenta.

MAŁOWANIE:

SUFIT ISTN. - kolor ciemnoszary RAL7016
MAŁOWANIE ŚCIAN: kolor ciemnoszary RAL7016
COKŁ. prosty l=10cm, mdf, kolor RAL 7016, lakierowany lub okleinowany, klejony do podłoża.

POSADZKI:

GRES 60x60cm, k. ołor biały lub złotana biel, Fuga elastyczna Fuga w kolorze zbliżonym do koloru płytek, szerokość fugi 2mm.

UWAGI:

- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RÓWNIEŻE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STOLARKI, WSZYSTKIE WYMAGI I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- WSZELKIE ZMIANY UZGADNIĄĆ Z PROJEKTANTEM.
- ZESTAWIENIE ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PLANAMI PODSTAWOWYMI

Projekt jest dokumentem firmowym i nie może być powoływany na publicznych imprezach bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Łeđnośko pRoJEKtoWo:

plan3D **ADRIAN BOGUTCZAK**

90-002 Łódź, ul. Tuwima 20/9
tel. 42 20323567, fax 42 2032163, biuro@plan3d.com.pl

temat:

**REMONT SALI ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU
REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE**

adres: **65-069 ZIELONA GÓRA
PL. SŁOWIAŃSKI 2**

projektant: mgr inż. arch. **Adrian Bogutczak**
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010

branża: **projekt**
ARCHITEKTURA BUDOWLANO-ARANŻACYJNY
rysunek: **WIDOKI ŚCIAN
SALI ROZPRAWKARNYCH-513**

skala: **arkusz**

1:25
data: **CZERWIEC 2017 r.**
rewizja: **A_03**